

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้ต้นเรียน หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะพะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกใหญ่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะพะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๘๕,๖๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวสายฝน เพ็งมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ.....

ที่.....นศ ๘๔๗๐๓/๒๕๖๗.....วันที่..... ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคันเรียน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกาะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตลอดสองข้างทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคาของพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตารางค่าขนส่ง ตารางค่าแรงงาน ตารางค่า Factor F และสืบราคาตามท้องตลาดจึงเห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคันเรียน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาเกาะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๔๘๕,๖๐๐.-บาท(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาและจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้างซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลางตามรายการประมาณที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายขยยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน เพ็งมณี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายกองช่างการบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

พิจารณาแล้ว

(นายสัมพันธ์ แซ่อึ้ง)

ปลัด อบต. นาเกาะ

อนุมัติโดยนายก อบต. นาเกาะ
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นายบุญฤทธิ์ อัครี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

-ทราบ

(นางสาวประไพ ไชยฤกษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๓๑/๐๗/๖๗

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสตันเรียน

หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกาะ อำเภอนางรอง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานวางป่าขูดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	800	1.83	1,464	1.4054	2.57	2,057.51
2.	งานทรายหยาบรองพื้นปรับพื้นที่	ลบ.ม.	32	749.50	23,984	1.4054	1,053.35	33,707.11
3.	งานคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	96	2,815.42	270,280.32	1.4054	3,956.79	379,851.96
4.	งานเหล็กตะแกรงไวเมทส์	ตร.ม.	640	34	21,760	1.4054	47.78	30,581.50
5.	งานเหล็ก SR Ø 19 มม.	ตัน	0.37	25,313.58	9,366.02	1.4054	35,575.71	13,163
6.	งาน ไม้แบบเวียน 5 ครั้ง	ลบ.พ.	9.03	429.91	3,882.09	1.4054	604.20	5,455.89
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	49.50	139	6,880.50	1.4054	195.35	9,669.85
7.	แผ่นโฟม	แผ่น	6	45	270	1.4054	63.24	379.46
8.	แอสฟัลท์เหลว	ลิตร	45	20	900	1.4054	28.11	1,264.86
9.	หินคลุก	ลบ.ม.	14.40	471.71	6,792.62	1.4054	662.94	9,546.35
							รวม	485,677.49 บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 485,600.-บาท

ลงชื่อ..... 


(นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสายฝน เพ็งมณี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่ต้นเรียน

หมู่ที่ 6 ตำบลนากะชะ อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. งานฉาบปูนอุดตอ(ขนาดเบา)

ราคา 1.83 บาท/ตร.ม. = 1.83 บาท/ตร.ม.

2. งานหินคลุก

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 250 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 202.19 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 19.52 บาท / ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 471.71 บาท / ลบ.ม.

3. งานคอนกรีต

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 2,669.16 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 25 กม. = 92.87 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 15.90 บาท / ลบ.ม.

-ค่าปูผิวคอนกรีต = 12.74 บาท / ตร.ม.

-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง = 24.75 บาท / เมตร

-รวมค่างานต้นทุน = 2,815.42 บาท / ลบ.ม.

4. งานทรายหยาบ

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 700.93 บาท / ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 10 กม. = 38.20 บาท / ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 10.37 บาท / ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 749.50 บาท / ลบ.ม.

5. งานเหล็กเสริม SR Ø 19 มม.

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 25,169.16 บาท / ตัน

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 144.42 บาท / ตัน

-รวมค่างานต้นทุน = 25,313.58 บาท / ตัน