

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงระบบประปา (ประปาอุกแม่ง) หมู่ที่ ๑.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะพะ.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)โดยดำเนินการเดินท่อเมนส่งน้ำเข้าถึงเก็บน้ำใส ติดตั้งปั้มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำเข้าถึงเก็บน้ำใส ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ติดตั้งปั้มทอยโข่ง ขนาด ๒ HP จำนวน ๒ ตัวพร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำขึ้นหอถัง ทำการต่อเชื่อมกับระบบสามารถใช้น้ำได้ทันที ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะพะพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗..... เป็นเงิน ๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสายฝน เพ็งมณี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ.....

ที่.....นศ ๘๔๗๐๓/๒๕๖๗.....วันที่..... ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ที่ ๑๖๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา(ประปาภูเขาแม่กง) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกาะ อำเภอนาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเดินท่อเมนส่งน้ำเข้าถังเก็บน้ำใต คัดตั้งบิ๊มน้ำแบบจุ่มใต้น้ำพร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำเข้าถังเก็บน้ำใต ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ติดตั้งบิ๊มหอยโข่ง ขนาด ๒ HP ขนาด ๒ ตัวพร้อมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำขึ้นหอถัง ทำการเชื่อมกับระบบสามารถใช้น้ำได้ทันที ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.-บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ โครงการลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๗๖ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช บัญชีค่าแรงงาน ตารางค่า Factor F และตีราคาตามท้องตลาด จึงเห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา(ประปาภูเขาแม่กง) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเกาะ อำเภอนาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๑๓๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)โดยกำหนดการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาและจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้างซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลางตามรายการประมาณที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวสายฝน เฟ็งมณี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

พิจารณาแล้ว

(นายสัมพันธ์ แซ่อึ้ง)

ปลัด อบต. นาเกาะ

๑๓๘,๐๐๐ บาท ๗/๒

(นายบุญฤทธิ์ อัครี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

-ทราบ

(นางสาวประไพ ไชยฤกษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา(ประปาตูกแม่กง)
 สถานที่ก่อสร้าง ...หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกาะ อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง -
 แบบ ปร. 4 และปร. 5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร ปรับปรุงระบบประปา(ประปาตูกแม่กง)	139,633.39	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	139,633.39	
	ราคากลาง	139,000	
ราคากลาง (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			



(นายชยยุทธ์ ลอยประเสริฐ)
 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวสายฝน เพ็งมณี)
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา(ประปาถูกแม่กง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลนาเกาะ อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
1.	ท่อร้อยสายไฟ ขนาด Ø 4 หนุน	25	เส้น	38.32	958	-	-	958	
2.	ท่อน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1.5 นิ้ว	15	เส้น	102.80	1,542	120	1,800	3,342	
3.	ท่อน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	25	เส้น	161.68	4,042	160	4,000	8,042	
4.	เสาไฟ คสล. หน้า 5 ยาว 5 เมตร	1	ต้น	1,200	1,200	400	400	1,600	
5.	คัตเข้า 60 A พร้อมกล่องกันน้ำ	1	ชุด	350	350	-	-	350	
6.	สายไฟ VCT ขนาด 2 x 2.5 มม.	100	เมตร	25	2,500	-	-	2,500	
7.	กาบประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	5	กป.	153.27	766.35	-	-	766.35	
8.	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP	1	ชุด	25,000	25,000	1,500	1,500	26,500	
	พร้อมตู้ควบคุม								
	โรงสูบน้ำ								
9.	งานดินชุด - ถมดิน	1.50	ลบ.ม.	-	-	168	252	252	
10.	เสาถ้ำเรีจรูปหน้า 5 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	4	ต้น	1,050	4,200	100	400	4,600	
11.	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.04	ต้น	24,419.63	976.79	4,400	176	1,152.79	
12.	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.06	ต้น	23,411.21	1,404.68	4,400	264	1,668.68	
13.	เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.02	ต้น	23,151.40	463.03	3,600	72	535.03	
14.	คอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	2,669.16	6,672.90	419	1,047.50	7,720.40	
15.	อิฐบดอัด	156	ก้อน	6	936	-	-	936	
	ยอดยกไป							60,923.25	

