

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๗,๖๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่องทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐๘,๑๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวสายฝน เพ็งมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ.....

ที่.....นศ ๘๔๗๐๑/๒๕๖๗.....วันที่..... ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ ที่ ๑๐๘ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกาะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยดำเนินการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกาะถึงหมู่ที่ ๔ ตำบลฉวาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่องทาง ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๕๖๗ ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ตารางค่าดำเนินการและค่าล้อมราคา ตารางค่าขนส่ง บัญชีค่าแรงงาน ตารางค่า Factor F และสิบลราคาตามท้องตลาด จึงเห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเกาะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวงเงิน ๔๐๘,๑๐๐.-บาท (สี่แสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดการแบ่งวงจางานออกเป็น ๑ วงค คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาและจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้างซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลางตามรายการประมาณที่แนบมาด้วยซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งไว้เป็นเงิน ๔๐๗,๖๐๐.-บาท ราคากลางที่กำหนดไว้มีราคามากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐.-บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายของยุทธ ลอยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสายฝน เฟ็งมณี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

พิจารณาแล้ว

(นายสัมพันธ์ แซ่อึ้ง)

ปลัด อบต. นาเกาะ

(นายบุญฤทธิ์ อักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

-ทราบ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เมษายน ๒๕๖๗

(นางสาวประไพ ไชยฤกษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำ

หมู่ที่ 2 ตำบลนากะชะ อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อ หน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------|--|-------|-------|------------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1. | งานขุดหรือฝังท่อเหลี่ยมของเดิม | 1 | L.S | 6,500 | 6,500 | 1.2799 | 8,319.35 | 8,319.35 |
| 2. | งานขุดดิน | 8 | ลบ.ม | 22.65 | 181.20 | 1.2799 | 28.99 | 231.92 |
| 3. | ทรายหยาบรองพื้น | 3.00 | ลบ.ม. | 762.61 | 2,287.83 | 1.2799 | 976.07 | 2,928.20 |
| 4. | คอนกรีตหยาบ | 3.00 | ลบ.ม. | 2,957.29 | 8,871.87 | 1.2799 | 3,785.04 | 11,355.11 |
| 5. | คอนกรีตโครงสร้าง | 46.50 | ลบ.ม. | 3,100.28 | 144,163.02 | 1.2799 | 3,968.05 | 184,514.25 |
| 6. | งานเหล็กเสริม | | | | | | | |
| | -SR 24 ขนาด 6 มม. | 0.03 | ตัน | 29,800.09 | 894.01 | 1.2799 | 38,141.14 | 1,144.25 |
| | -SR 24 ขนาด 9 มม. | 0.03 | ตัน | 28,866.07 | 865.99 | 1.2799 | 36,945.69 | 1,108.38 |
| | -SR 24 ขนาด 19 มม.(Dowel) | 0.06 | ตัน | 27,169.25 | 1,630.16 | 1.2799 | 34,773.93 | 2,086.45 |
| | -SD 30 ขนาด 12 มม. | 1.36 | ตัน | 29,257.57 | 39,790.30 | 1.2799 | 37,446.77 | 50,927.61 |
| | -SD 30 ขนาด 16 มม. | 0.89 | ตัน | 26,550.56 | 23,630 | 1.2799 | 33,982.07 | 30,244.04 |
| 7. | ลวดผูกเหล็ก No 18 | 72 | กก. | 52.65 | 3,790.80 | 1.2799 | 67.39 | 4,851.85 |
| 8. | งานไม้แบบ | 81 | ตร.ม. | 139 | 11,259 | 1.2799 | 177.91 | 14,410.40 |
| | -ไม้แบบ + ค้ำยัน | 65.66 | ลบ.ม. | 429.91 | 28,227.89 | 1.2799 | 550.25 | 36,128.88 |
| | -เสาไม้ค้ำยัน ยาว 2.00 ม. (รับแบบพื้น) | 135 | ตัน | 55 | 7,425 | 1.2799 | 70.40 | 9,503.26 |
| 9. | ตะปู | 17 | กก. | 37.39 | 635.63 | 1.2799 | 47.86 | 813.55 |
| 10. | งานทรายถมข้างบล็อค | 24 | ลบ.ม. | 861.68 | 20,680.32 | 1.2799 | 1,102.87 | 26,468.75 |
| 11. | งานดินถมข้างและหลังบล็อค | 50 | ลบ.ม. | 231.68 | 11,584 | 1.2799 | 296.53 | 14,826.37 |
| 12. | งานขุดลอกหน้า - หลังบล็อค | 1 | L.S | 6,500 | 6,500 | 1.2799 | 8,319.35 | 8,319.35 |
| รวม | | | | | | | 408,181.97 | บาท |

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 408,100.- บาท

ลงชื่อ.....

(นายขงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสายฝน เฟื่องฉวี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง