

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองใหญ่ หมู่ที่ ๗

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ลงหินคลุก ใหญ่ทางตลอดสองข้างทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐.๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยุทธ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางสาวสรีดา บุศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่

หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกาะ อำเภอนวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1.	งานวางป่าขูดตอ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	750	1.83	1,372.50	1.4019	2.57	1,924.11
2.	งานทรายหยาบรองพื้นปรับพื้นที่	ลบ.ม.	31.15	749.50	23,346.93	1.4019	1,050.72	32,730.06
3.	งานคอนกรีต ค. 2	ลบ.ม.	93.75	2,763.08	259,038.75	1.4019	3,873.56	363,146.42
4.	งานเหล็กตะแกรงไว้มทส์	ตร.ม.	625	40	25,000	1.4019	56.08	35,047.50
5.	งานเหล็ก SR Ø 19 มม.	ตัน	0.91	33,311.71	30,313.66	1.4019	46,699.69	42,496.72
6.	งานไม้แบบเวียน 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	10.26	502.81	5,158.83	1.4019	704.89	7,232.16
	- ค่าแรงงานประกอบ ไม้แบบ	ตร.ม.	56.25	139	7,818.75	1.4019	194.86	10,961.11
7.	แผ่น โฟม	แผ่น	9	45	405	1.4019	63.09	567.77
8.	แอสฟัลท์เหลว	ลิตร	50	20	1,000	1.4019	28.04	1,401.90
9.	หินคลุก	ลบ.ม.	11.25	471.71	5,306.74	1.4019	661.29	7,439.52
รวม							502,947.27	บาท

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 502,000.-บาท

ลงชื่อ..... 


(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นางสาวสิริดา ชุศรี)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองใหญ่

หมู่ที่ 7 ตำบลนาเกาะ อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

1. งานวางป้ายคดอ(ขนาดเบา)

จำนวน 750 ตร.ม. ราคา 1.83 บาท/ตร.ม. = 1,372.50 บาท/ตร.ม.

2. งานหินคลุก

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 250 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 202.19 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 19.52 บาท/ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 471.71 บาท/ลบ.ม.

3. งานคอนกรีต

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 2,616.82 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 25 กม. = 92.87 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 15.90 บาท/ลบ.ม.

-ค่าปูผิวคอนกรีต = 12.74 บาท/ตร.ม.

-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคาง = 24.75 บาท/เมตร

-รวมค่างานต้นทุน = 2,763.08 บาท/ลบ.ม.

4. งานทรายหยาบ

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 700.93 บาท/ลบ.ม.

-ค่าขนส่ง 10 กม. = 38.20 บาท/ลบ.ม.

-ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา = 10.37 บาท/ลบ.ม.

-รวมค่างานต้นทุน = 749.50 บาท/ลบ.ม.

5. งานเหล็กเสริม SR Ø 19 มม.

-ค่าวัสดุจากแหล่ง = 33,167.29 บาท/ตัน

-ค่าขนส่ง 55 กม. = 144.42 บาท/ตัน

-รวมค่างานต้นทุน = 33,311.71 บาท/ตัน