

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดเจาะบ่อนบาดาล จำนวน ๑ บ่อ ขนาดบ่อ Ø ๑๕๐ มิลลิเมตร ท่อกรู
 ท่อกรองน้ำ ใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ความลึกพัฒนาเฉลี่ยบ่อ ๙๐.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณน้ำไม่น้อย
 กว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำขนาด ๑.๕ HP พร้อมอุปกรณ์และสูบทดสอน
 น้ำพร้อมมิเตอร์หัดคุณภาพน้ำ ตามแบบแปลนบ่อน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งป้าย
 ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๘๑,๙๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิศิษฐ์ พัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ


๗.๓ นางสาวพัชรา อินทรสมบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ..ชุดเจาะบ่อบาดาล
 สถานที่ก่อสร้าง ...หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกาะ อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง -
 แบบ ปร. 4 และปร 5 ที่แนบ จำนวน 2 ชุด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานอาคาร(ชุดเจาะบ่อบาดาล)	281,936.61	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	281,936.61	
	ราคากลาง	281,900	
ราคากลาง (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			


 (นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวพัชรา อินทรสมบัติ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร(ชุดเขาระบบอาคาร)

โครงการ ชุดเขาระบบอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคะชะ อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคะชะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงงาน	รวมวัสดุ/แรงงาน	หมายเหตุ
1.	ค่างานต้นท่อน								
1.1	ท่อกรุบ่อ PVC ชั้น 13.5 Ø 6"	12	ท่อน	1,869.16	22,429.92	-	-	22,429.92	
1.2	ท่อตกตะกอน PVC ชั้น 13.5 Ø 6"	8	ท่อน	1,869.16	14,953.28	-	-	14,953.28	
1.3	ท่อกรองน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 6"	3	ท่อน	1,869.16	5,607.48	-	-	5,607.48	
1.4	ท่อดูดน้ำ PVC ชั้น 13.5 Ø 1.5"	23	ท่อน	168.23	3,869.29	-	-	3,869.29	
1.5	กาวประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	4	กป.	140.19	560.76	-	-	560.76	
1.6	หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 6-3/4 นิ้ว	0.25	หัว	22,000	5,500	-	-	5,500	
1.7	หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 9-7/8 นิ้ว	0.25	หัว	25,000	6,250	-	-	6,250	
1.8	โคลนผง(เบนโทไนท์)	4	ถุง	900	3,600	300	1,200	4,800	
1.9	กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	3.00	ลบ.ม.	1,200	3,600	300	900	4,500	
1.10	งานฉนึ่กดินเหนียวข้างบ่อ	1.5	ลบ.ม.	500	750	300	450	1,200	
1.11	सानคอนกรีตขนาดบ่อ ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.10 ม.	2.25	ตร.ม.	580	1,305	-	-	1,305	
1.12	น้ำมันเชื้อเพลิง ดิตรละ 35.00 บาท 350 ลิตร/วัน	6	วัน	11,550	69,300	-	-	69,300	
1.13	น้ำมันหล่อลื่น ดิตรละ 100 บาท 5 ลิตร/วัน	6	วัน	500	3,000	-	-	3,000	
1.14	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	20,000	20,000	-	-	20,000	
1.15	สายไฟ ขนาด 3 x 2.5 มม.	105	เมตร	23	2,415	-	-	2,415	
1.16	เชือก ขนาด Ø 9 มม.	9	กก.	120	1,080	-	-	1,080	
	ขุดยกไป							166,770.73	

