

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนภายในเขตตำบลนาเกาะ หมู่ที่ ๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยดำเนินการขุดท่อระบายน้ำเดิมออก จำนวน ๑ จุด และวางท่อระบายน้ำใหม่ ถนนสายไสควน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกาะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน ยาวแนวด้วยปูนทราย ใช้แผ่นพื้นวางรองท่อถมหินคลุกหลังท่อ จำนวน ๑๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเทพนคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒ ตารางเมตร ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๗.๓ นางอรช่า พลพิชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ.....

ที่.....นศ ๘๔๑๐๓/๒๕๖๖.....วันที่..... ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....


เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ ที่ ๓๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามรายชื่อในบันทึกฉบับนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนภายในเขตตำบลนาเกาะฯ โดยดำเนินการขุดท่อระบายน้ำเดิมออก จำนวน ๑ จุดและวางท่อระบายน้ำใหม่ ถนนสายไสควน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเกาะฯ อําเภอนางัว จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝั่งท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดๆละ ๘ ท่อน รวมใช้ท่อ ๘ ท่อน ยานแนวด้วยปูนทราย ใช้แผ่นพื้นวางรองท่อฉนวนหินกลุ่กหึ่งท่อ จำนวน ๑๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเทถนนคอนกรีตทับหลังท่อ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒ ตารางเมตร ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาตามราคาของพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตารางค่าขนส่ง ตารางค่าแรงงาน ตารางค่า Factor F และสืบราคาตามท้องตลาดจึงเห็นสมควรใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนภายในเขตตำบลนาเกาะฯ ในวงเงิน ๘๔,๖๐๐.-บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดการแบ่งงวดงานออกเป็น ๑ งวด คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาและจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามที่ระบุในสัญญาจ้างซึ่งมีรายละเอียดในการกำหนดราคากลางตามรายการประมาณที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ


(นายบุญฤทธิ์ ลอยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ

(นางอรรา พลพิชัย)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ

.....พิจารณาแล้ว


(นายสมพันธ์ แซ่อึ้ง)


ปลัด อบต. นาเกาะฯ

.....


(นายบุญฤทธิ์ อัคร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ

-ทราบ


(นางสาวประไพ ไชยฤกษ์)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนในเขตตำบลนาเกาะฯ ถนนสายไสควน
หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกาะฯ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะฯ


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วย X FN	ราคากลาง
1.	ค่าขนย้ายเครื่องจักร	L.S.	1	4,500	4,500	1.4019	6,308.55	6,308.55
2.	งานท่อระบายน้ำ คล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร	ท่อน	8	3,587.11	28,696.88	1.4019	5,028.77	40,230.16
3.	หินคลุกถมหลังท่อ	ลบ.ม.	16	482.79	7,724.64	1.4019	676.82	10,829.17
4.	แผ่นพื้นรองท่อ	เมตร	20	225	4,500	1.4019	315.43	6,308.55
5.	งานคอนกรีต	ตร.ม.	22	680	14,960	1.4019	953.29	20,972.42
รวม 84,648.85 บาท								

สรุปขอใช้จ่ายราคากลางเป็นเงินค่าซ่อมแซมท่อระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 84,600.-บาท (แปดหมื่นสี่พันหกร้อย บาทถ้วน)

ลงชื่อ.....


(นายยงยุทธ์ ลอยประเสริฐ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิศิษฐ์ ชัยสวัสดิ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางอรุษา พลพิชัย)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

การประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนในเขตตำบลนาเกาะ ถนนสายไสควน
หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกาะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

1. งานหินคลุก

-ค่าวัสดุจากแหล่ง	= 250	บาท /ลบ.ม.
-ค่าขนส่ง 55 กม.	= 207.79	บาท /ลบ.ม.
-ค่าเกลี่ย	= 25	บาท /ลบ.ม.
-รวมค่างานต้นทุน	= 482.79	บาท /ลบ.ม.

2. งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 เมตร

-ค่าท่อ	= 3,077.11	บาท /เมตร
-ค่าวางและกลบกลับ	= 510	บาท /เมตร
-รวมค่างานต้นทุน	= 3,587.11	บาท/เมตร

3. แผ่นพื้นรองท่อ

-ค่าแผ่นพื้นรองท่อ	= 175	บาท /เมตร
-ค่าวาง	= 50	บาท /เมตร
-รวมค่างานต้นทุน	= 225	บาท/เมตร